

## RAPORT

Privind aprobarea Proiectului Tehnic si Documentatiei de executie  
"CENTRUL DE PRIMIRE URGENTE TANDAREI JUDETUL IALOMITA".

- Ordinatorul principal de credite : Primaria orasului Tandarei.
- Beneficiar de folosinta : Consiliul Local Tandarei.

### Situatia actuala

In prezent spitalul Orasenesc Tandarei nu dispune de un centru de primire urgente conform Normativului privind proiectarea si exploatarea constructiilor spitalicesti(NP015/1997).

Acest lucru face ca

- Desfasurarea activitatilor sanitare sa nu se poata realiza in spatiile existente ;
- Nu se poate realiza o revigorare a altor activitati.

Realizarea acestui obiectiv se impune datorita urmatoarelor cerinte :

- Respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniul sanitar ;
- Necesitatea construirii unui centru de primire urgenta care sa asigure conditii de desfasurare a activitatii de sanatate publica ;
- Dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos tuturor locuitorilor.

Conform studiului de fezabilitate aprobat Centrul de Primire Urgenta va fi o cladire avind dimensiunile de 15,30x27,25 m, regim de inaltime parter avind urmatoarele functiuni :

### PARTER

- Acces principal + hol ;
- Depozit + grup sanitar ;
- Cabina paza ;
- Cabinet informatii ;
- Primire triaj ;
- Camera resuscitare ;
- Camera deparazitare-igienizare + vestiar + grup sanitar
- Salon observatii ;
- Sala pansament – gipsare ;
- Camera personal medical + grup sanitar
- Cabinet medic de garda + grup sanitar ;
- 2 saloane pacienti (2 paturi fiecare) + grupuri sanitare ;
- Birou sef CPU
- Birou administrativ

### Finisaje interioare

- Gresie de trafic greu antiderapanta pe holuri, saloane, zona ambulatorie;
- Gresie portelanata in grupuri sanitare, dusuri
- Parchet in cabinete.

### **Finisaje exterioare**

- Vopsea texturata alba
- Glafuri exterioare si interioare din PVC

### **Timplarie interioara**

- Usi din PVC cu geam termopan.

### **Instalatii**

- Instalatii sanitare grupuri sanitare(lavoar portelan, vas closet, cada de dus)
- Instalatii alimentare cu apa
- Instalatii hidranti interiori
- Instalatii de canalizare menajera
- Instalatii canalizare pluviala
- Instalatii de incalzire
- Instalatii alimentare energie electrica

Valoarea estimata a investitiei este de 1.680.795 lei (396.882,0 Euro) inclusiv TVA.

Valoarea pentru investitia de baza C+M este de 1.471.793 (347.531 Euro) TVA inclus.

In vederea realizarii acestui obiectiv propun aprobarea Proiectului Tehnic si

Documentatiei de executie cu un deviz general de 1.680.795 lei lei.

Sef Birou Achizitii  
Ing. Ionescu Costica

